

## Przedmiar robót

## Roboty mostowe Droga Nr 2089 R Jureczkowa-Arłamów MOST w km 4+900

Lp.	Opis robót	Jednostka			
		nazwa	ilość		
1.	2.	3.	4.		
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm na moście Obmiar: 11x5,5=60,5m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,50		
2	Oczyszczenie płyty pomostu przed ułożeniem izolacji Obmiar: 11x8,5=93,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	93,50		
3	Rozebranie kapinosu i belki podporęczkowej Obmiar: 2x0,2x0,35x11,0=1,54	m <sup>3</sup>	1,54		
4	Rozebranie słupów żelbetowych Obmiar: 2x5=10 szt	szt	10,00		
5	Wykonanie deskowania zbrojenia betonowanie betonem B-30 belki podporęczkowej Obmiar: 2x19,5x0,2x0,35+2x0,28x0,3x19,5=6,01m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,01		
6	Montaż marek mocujących barierę mostową Obmiar 2x9=18szt	szt	18,00		
7	Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na płycie mostu Obmiar: 11x7,9=86,9m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86,90		
8	Ułożenie krawężnika kamiennego na moście o wym 22x20x100 Obmiar: 2x11m	mb	22,00		
9	Montaż barieroporeczy mostowej Obmiar: 2x20=40mb	mb	40,00		
10	Ułożenie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie betonowej z oporem Obmiar: 4x4,5=18,0 mb	mb	18,00		
11	Betonowanie chodnika z betonu B-20 Obmiar: 2x0,95x19,5x0,28=10,37 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,37		
12	Wykonanie nasypu na uzupełnieniu stożków Obmiar: 4x3m <sup>3</sup> =12m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,00		
13	Wykonanie koszy z siatki stalowej Obmiar: 4x5x2,0=40,0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,00		
14	Oczyszczenie strumieniowe powierzchni betonu przed nałożeniem powłoki malarskiej Obmiar poz. 15	m <sup>2</sup>	189,05		
15	Zabezpieczenie powłokami PCC powierzchni przyczółków i płyty nośnej Obmiar: 2x3x8,5+3x4,5/2x4x2,0+8,5x11,0+2x0,45x19,5 =189,05m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	189,05		
16	Umocnienie stożków dyblami Obmiar: 4x10 m <sup>2</sup> = 40m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40,00		
17	Umocnienie dna potoku narzutem kamiennym Obmiar: 18x8,0x0,5=72,0m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	72,00		
18	Wykonanie dylatacji na jezdni i chodniku z masy zalewowej Obmiar 2x8,5=17,0mb	mb	17,00		
19	Wykonanie nawierzchni chodnika z żywic epoksydowych Obmiar 2x1,5x17=51,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,00		
20	Uzupełnienie ubytków podpór betonem B30 Obmiar 3,5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,50		