

Remont drogi powiatowej nr 2268R odcinkami w km 0+500-0+750, km2+700-2+850, km 3+550-3+850, km 5+650-5+850, km 7+500-8+500 i 10+000-10+100 relacji Wańkowa-Leszczawate-Łodyna wraz z remontem przepustów w km 9+200, km 10+650 i w km 10+980

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty odwodnieniowe				
1	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	3.600,000		
	Remont zjazdów				
2	KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	85,000		
3	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	6,800		
4	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	85,000		
5	KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	34,000		
6	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	127,500		
7	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	300,000		
8	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	300,000		
	Nawierzchnia				
9	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	12.850,00		
10	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność= 3)	m2	12.850,00		
11	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	10.100,000		
12	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	10.100,000		
13	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	9.900,000		
14	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	9.900,000		
15	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2.950,00		
16	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	2.950,00		
	Remont przepustu w km 9+200				
17	Ułożenie przemieszczonych płyt ażurowych typu JOMB	m2	5,00		
	remont przepustu w km 10+650				
18	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	1,80		

Remont drogi powiatowej nr 2268R odcinkami w km 0+500-0+750, km2+700-2+850, km 3+550-3+850, km 5+650-5+850, km 7+500-8+500 i 10+000-10+100 relacji Wańkowa-Leszczawate-Łodyna wraz z remontem przepustów w km 9+200, km 10+650 i w km 10+980

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
19	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład-odkopanie wylotu	m3	10,00		
20	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	50,00		
21	KNR 2-33 0601/03 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 100cm rury z odzysku	m	4,00		
22	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	2,00		
23	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	15,00		
24	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m3	10,00		
25	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocze	m2	24,00		
26	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocze	m2	18,00		
27	KNR 2-31 1002/04 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 18 dm3/m2 o frakcji 16-25-pobocze	m2	18,00		
Remont przepustu w km 10+980					
28	KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	62,50		
29	KNR 2-11 0508/04 Budowa faszynady na rzekach górskich o wysokości budowli ponad 1,0m	m3	22,50		
30	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	87,50		
31	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowładowczymi-ziemia	m3	50,00		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					