

Remont drogi powiatowej nr 2268R odcinkami w km 0+500-0+750, km2+700-2+850, km 3+550-3+850, km 5+650-5+850, km 7+500-8+500 i 10+000-10+100 relacji Wańkowa-Leszczawate-Łodyna wraz z remontem przepustów w km 9+200, km 10+650 i w km 10+980

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	9.900,000
15	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 1900*2*0,75 100*2*0,5	m2 m2 razem	2.850,00 100,00 2.950,00
16	KNR 2-31 1002/07	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	2.950,00
Remont przepustu w km 9+200				
17		Ułożenie przemieszczonych płyt ażurowych typu JOMB	m2	5,00
remont przepustu w km 10+650				
18	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych 4,0*1,5*0,3	m3 razem	1,80 1,80
19	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład-odkopenie wylotu 2,0*5,0*1,0	m3 razem	10,00 10,00
20	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego 5,0*5,0*2,0	m3 razem	50,00 50,00
21	KNR 2-33 0601/03	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych o średnicy 100cm rury z odzysku	m	4,00
22	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe 8*0,5*0,5	m3 razem	2,00 2,00
23	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m wylot 2,5*1,5*0,5*8	m3 razem	15,00 15,00
24	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m3	10,00
25	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocze 12,0*1,0*2	m2 razem	24,00 24,00
26	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocze 12,0*0,75*2	m2 razem	18,00 18,00
27	KNR 2-31 1002/04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 18 dm3/m2 o frakcji 16-25-pobocze	m2	18,00
Remont przepustu w km 10+980				
28	KNR 2-01 0206/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km 25,0*2,5	m3 razem	62,50 62,50
29	KNR 2-11 0508/04	Budowa faszynady na rzekach górskich o wysokości budowli ponad 1,0m 25,0*3,0*0,3	m3 razem	22,50 22,50
30	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego 25,0*3,5*1,0	m3 razem	87,50 87,50
31	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowładowczymi-ziemia	m3	50,00