
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi powiatowej Nr 2269 R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny -Brzegi Dolne w km 1+750-2+000 i km 6+400-6+900 wraz z remontem przepustów w km 5+780 i km 6+450 oraz remontem mostu w km 3+450.”

Remont drogi powiatowej Nr 2269 R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny -Brzegi Dolne w km 1+750-2+000 i km 6+400-6+900 wraz z remontem przepustów w km 5+780 i km 6+450 oraz remontem mostu w km 3+450.”

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Remont nawierzchni km 1+750-2+000 i 6+400-6+900				
1	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	1.230,00		
2	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	58,000		
3	KNR 2-31 0601/07 Sączi podłużne na głębokości 100cm, układane w gruncie kategorii IV	m	30,00		
4	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	230,000		
5	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m2	247,500		
6	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	247,500		
7	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	4.875,00		
8	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	4.875,00		
9	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.775,00		
10	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy	m2	3.775,00		
11	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.700,00		
12	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy	m2	3.700,00		
13	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocze	m2	1.100,00		
14	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	1.100,00		
	remont przepustu w km 5+780				
15	KNR 2-01 0109/02 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,01		
16	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	0,25		

Remont drogi powiatowej Nr 2269 R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny -Brzegi Dolne w km 1+750-2+000 i km 6+400-6+900 wraz z remontem przepustów w km 5+780 i km 6+450 oraz remontem mostu w km 3+450.”

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
17	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	5,00		
18	KNR 2-31 1404/04 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 1,0m	m	5,00		
19	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	1,50		
20	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	11,25		
21	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m3	5,00		
remont przepustu w km 6+450					
22	KNR 2-01 0109/02 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,01		
23	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	0,25		
24	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	5,00		
25	KNR 2-31 1404/04 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 1,0m (Krotność= 0,4)	m	3,00		
26	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	1,50		
27	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	11,25		
28	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m3	5,00		
remont skrzydełka mostu w km 3+450					
29	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	1,25		
30	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,50x1,0x0,5m	m3	30,00		
31	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	2,00		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					