

Most w km 11+107

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-33 0104/05 Rozebranie poręczy na moście drewnianym	m3	5,51		
2	KNR 2-33 0104/03 Rozebranie chodnika lub krawężnika na moście drewnianym	m3	6,49		
3	KNR 2-33 0103/05 Rozebranie jezdni drewnianej lub z pokładów kolejowych staroużytecznych	m3	39,49		
4	KNR 2-33 0102/06 Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych mostów drewnianych	m3	26,13		
5	Kalkulacja indywidualna Odzysk i przejęcie przez Wykonawcę drewna pochodzącego z rozbiórki. Wartość drewna odjąć od należności za wykonanie zadania przetargowego. Drewno pochodzące z rozbiórki zostaje przekazane Wykonawcy za zaproponowaną cenę, jego wartość jest ostateczna i nie ulegnie zmianie bez względu na ubytki w czasie rozbiórki.	m3	-77,62		
6	KNR 2-33 0718/04 Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II stopnia czystości blachownic mostów	t	34,50		
7	KNR 2-33 0718/07 Malowanie jednowarstwowe pędzlem blachownic mostów	t	34,50		
II. WBUDOWANIE					
8	KNR 2-33 0102/05 Wbudowanie na mostach drewnianych belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych	m3	24,94		
9	KNR 2-33 0103/01 Ułożenie jezdni drewnianej z podwójnym pokładem z bali	m3	39,49		
10	KNR 2-33 0104/01 Ułożenie chodnika na moście drewnianym	m3	6,51		
11	KNR 2-33 0104/04 Wbudowanie poręczy na moście drewnianym	m3	5,51		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				