

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
droga nr 2300R Jאלowe-Bandrow					
1	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu	m3	392,55		
2	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namalu przepustow o srednicy 0,5m	m	16,00		
3	KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm	m	5,00		
4	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie scianek czolowych i law przepustow betonowych	m3	1,06		
5	KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami	m3	0,50		
6	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o srednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami	m	5,00		
7	KNR 2-31 0605/05 Scianki czolowe dla rur o srednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami	scianka	2,00		
8	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zagesczeniu 20cm	m2	11,25		
9	KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zagesczeniu 8cm	m2	8,75		
droga nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkowka					
10	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie odpływu z przepustu	m3	115,20		
11	kalkulacja indywidualna Scięcie poboczy rowniarka na odklad	m2	2.500,00		
droga nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Lodyna					
12	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu	m3	447,45		
13	KNR 2-31 1402/03 Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - scinanie o grubosci 10cm	m2	50,00		
14	KNR 2-31 1402/04 Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - za kazde dalsze 5cm	m2	50,00		
15	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namalu przepustow o srednicy 0,5m	m	15,00		
16	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia czękiego lub sredniego	m3	5,00		
17	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	28,00		
18	KNR 2-31 0704/05 Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	0,80		
droga nr 2269R Wańkowa-Dzwiniacz Dolny-Brzegi Dolne					
19	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu	m3	84,00		
droga nr 2296R Ustjanowa-Daszowka-Czarna m. Teleznica					
20	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glębokosci do 1,5m w gruncie kategorii III, ze zlozeniem urobku na odklad - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	6,25		
21	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	12,50		
22	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia czękiego lub sredniego	m3	3,00		
23	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	9,50		
24	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV	m3	15,63		
25	KNR 2-01 0510/03 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	31,25		
droga nr2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arlamow					
26	KNR 2-31 1404/03 Oczyszczanie z namalu przepustow o srednicy 0,8m	m	8,00		
27	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namalu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	85,00		
28	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu	m3	154,10		
29	KNR 2-31 0606/01 Ścieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce piaskowej	m	20,00		
30	kalkulacja indywidualna Uzupelnienie ubytkow w korpusie drogi piaskiem	m3	3,00		
31	kalkulacja indywidualna Scięcie poboczy rowniarka na odklad	m2	10.000,00		
droga nr 2296R Ustjanowa-Daszowka-Czarna - zabezpieczenie skrzydelka mostu w m. Czarna Dolna					
32	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-odkopenie skrzydelka	m3	7,50		
33	kalkulacja indywidualna dosuniecie przemieszczonego skrzydelka do podpory	szt	1,00		
34	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii III-wykopy pod kosze	m3	4,38		
35	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	8,75		
36	KNR 2-01 0320/02 Zасыpywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glębokosci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	7,50		

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
37	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3,00		
38	KNR 2-31 1409/01 Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3m3	m3	0,30		
droga nr 2305R Smolnik-Zatwarnica km 5+250					
39	KNR 2-01 0109/02 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,02		
40	KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV-wykonanie rowu	m3	46,20		
41	KNR 2-01 0206/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV-zebranie skarpy	m3	70,00		
42	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	11,25		
43	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	24,75		
44	Frezowanie nawierzchni gr. 5 cm	m2	7,50		
45	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	27,50		
46	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	27,50		
47	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	27,50		
48	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	27,50		
49	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy	m2	11,25		
50	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	11,25		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			