

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>droga nr 2300R Jałowe-Bandrów</b>					
1	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-wykonanie rowu st. prawa 0+260-0+290 (2,0+0,4)/2*0,6*30 0+325-0+344 (1,8+0,4)/2*0,5*49,0 0+350-0+425 (1,6+0,4)/2*0,5*75,0 0+430-0+560 (1,8+0,4)/2*0,7*130,0 1+337-1+402 (2,0+0,4)/2*0,8*65,0 1+407-1+545 (2,0+0,4)/2*0,5*140,0 5+150-5+250 (1,6+0,4)/2*0,6*100,0	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	21,60 26,95 37,50 100,10 62,40 84,00 60,00 392,55
2	KNR 2-31 1404/02		Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	16,00
3	KNR 2-31 0816/02		Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	5,00
4	KNR 2-31 0816/04		Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych 2,2*1,2*0,2*2	m3 razem	1,06 1,06
5	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 5,0*0,2*0,5	m3 razem	0,50 0,50
6	KNR 2-31 0605/08		Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	5,00
7	KNR 2-31 0605/05		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,00
8	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 4,5*2,5	m2 razem	11,25 11,25
9	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 3,5*2,5	m2 razem	8,75 8,75
<b>droga nr 2293R Olszanica-Ropienka-Wojtkówka</b>					
10	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-wykonanie odpływu z przepustu str. lewa km 13+600 120,0*(2,0+0,4)/2*0,8	m3 razem	115,20 115,20
11	kalkulacja indywidualna		Ścięcie poboczy równiarką na odkład	m2	2.500,00
<b>droga nr 2268R Wańkowa-Leszczowate-Łodyna</b>					
12	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-wykonanie rowu st. lewa 1+000-1+205 (2,5+0,4)/2*1,0*60,0 (2,2+0,4)/2*0,75*70,0 (2,0+0,4)/2*0,5*70,0 1+300-1+410 (2,0+0,4)/2*0,5*105,0 2+200-2+400 (1,6+0,4)/2*0,5*200,0 2+900 regulacja cieku (2,2+1,0)/2*0,5*54,0 4+200 (1,8+0,4)/2*0,4*50,0 str. prawa 4+200 (1,8+0,4)/2*0,4*50,0	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	87,00 68,25 42,00 63,00 100,00 43,20 22,00 22,00 447,45
13	KNR 2-31 1402/03		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	50,00

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 1402/04		Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - za każde dalsze 5cm	m2	50,00
15	KNR 2-31 1404/02		Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,5m	m	15,00
16	KNR 2-11 0401/11		Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	5,00
17	KNR 2-31 0704/01		Bariery jednostronne o masie 1m 24kg str prawa km 4+500 28	m	28,00
			razem	m	28,00
18	KNR 2-31 0704/05		Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg	m	0,80
<b>droga nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne</b>					
19	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu st. prawa 6+600 (2,0+0,4)/2*0,70*100,0	m3	84,00
			razem	m3	84,00
<b>droga nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna m. Teleśnica</b>					
20	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe (7,50+2,50+2,50)*1,0*0,5	m3	6,25
			razem	m3	6,25
21	KNR 2-11 0413/01		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m (7,50+2,50+2,50)*1,0*0,5*2	m3	12,50
			razem	m3	12,50
22	KNR 2-11 0401/11		Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	3,00
23	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	9,50
24	KNR 2-01 0313/02		Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV 12,5*2,5*0,5	m3	15,63
			razem	m3	15,63
25	KNR 2-01 0510/03		Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 12,5*2,5	m2	31,25
			razem	m2	31,25
<b>droga nr2089R Jureczkowa-Kwaszenina-Arlamów</b>					
26	KNR 2-31 1404/03		Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,8m	m	8,00
27	KNR 2-31 1403/06		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp str. lewa 5+800-5+830 30 6+030-6+085 55	m	30,00
			razem	m	55,00
			razem	m	85,00
28	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu st. lewa 5+830-5+940 (1,8+0,4)/2*0,5*110,0 5+940-6+030 (2,2+0,4)/2*0,8*90,0	m3	60,50
			razem	m3	93,60
			razem	m3	154,10
29	KNR 2-31 0606/01		Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej 5+795-5+805 10 5+885-5+895 10	m	10,00
			razem	m	10,00
			razem	m	20,00

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	kalkulacja indywidualna		Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi piaskiem	m3	3,00
31	kalkulacja indywidualna		Ścięcie poboczy równiarką na odkład	m2	10.000,00
<b>droga nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna - zabezpieczenie skrzydełka mostu w m. Czarna Dolna</b>					
32	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III-odkopenie skrzydełka 2,5*1,2*2,5	m3	7,50
			razem	m3	7,50
33	kalkulacja indywidualna		dosunięcie przemieszczonego skrzydełka do podpory	szt	1,00
34	KNR 2-01 0206/04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III-wykopy pod kosze 7*2,5*1,0*0,5*50%	m3	4,38
			razem	m3	4,38
35	KNR 2-11 0413/01		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m 7*2,50*1,0*0,5	m3	8,75
			razem	m3	8,75
36	KNR 2-01 0320/02		Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 2,5*1,2*2,5	m3	7,50
			razem	m3	7,50
37	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 2,5*1,2	m2	3,00
			razem	m2	3,00
38	KNR 2-31 1409/01		Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0,3m3	m3	0,30
<b>droga nr 2305R Smolnik-Zatwarnica km 5+250</b>					
39	KNR 2-01 0109/02		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0,7*0,03	ha	0,02
			razem	ha	0,02
40	KNR 2-01 0206/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV-wykonanie rowu (1,8+0,4)/2*0,6*70	m3	46,20
			razem	m3	46,20
41	KNR 2-01 0206/05		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV-zebranie skarpy	m3	70,00
42	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe 6*2,5*1,0*0,5*50%*3	m3	11,25
			razem	m3	11,25
43	KNR 2-11 0413/01		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m 6*2,5*1,1*0,5*3	m3	24,75
			razem	m3	24,75
44			Frezowanie nawierzchni gr. 5 cm 0,5*15	m2	7,50
			razem	m2	7,50
45	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm 2,5*11	m2	27,50
			razem	m2	27,50
46	KNR 2-31 0311/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	27,50
47	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm		

Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w c.d. dróg nr 2089R, 2293R, 2268R, 2269R, 2296R, 2300R, 2305R

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	27,50
48	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m2	27,50
49	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy 15,0*0,75	m2	11,25
				razem	m2
50	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	11,25