
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne
Budowa km I etapu od 2+130-3+796 (kilometrąż lokalny 0+000 na przecięciu osi dróg nr 2269R i nr 84).
Inwestor Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego

Koszty zakupu

Sporządził Jacek Bisz

Ustjanowa Górna 95 06.11.2008 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I ETAP 2+130-3+796					
Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-pomiary liniowe	km	1,666		
Remont przepustów					
2	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	2,16		
3	KNR 2-31 0803/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	12,000		
4	KNR 2-31 0803/02 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni	m2	12,000		
5	KNR 2-31 0802/05 Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	15,000		
6	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	18,000		
7	KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - wykop pod ławę	m3	12,000		
8	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	7,200		
9	KNR 2-33 0601/02 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm	m	24,000		
10	KNR 2-31 1409/04 Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1,0m3-murki czołowe	m3	10,56		
11	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wylądkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego-umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu	m3	6,000		
12	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV	m3	7,200		
13	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	24,000		
14	KNR 2-01 0506/01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	45,000		
15	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III-wykonanie odpływów	m3	34,650		
roboty odwodnieniowe					
16	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	718,000		
17	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu odwadniającego	m3	1.240,10		
przebudowa zjazdów					
18	KNR 2-31 1404/01 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m	m	95,00		
19	KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm	m	205,000		
20	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	16,400		
21	KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	194,000		
22	KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe skośne o średnicy 40cm jako murki czołowe pod zjazdami	m	76,00		
23	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	348,000		
24	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - utwardzenie zjazdów	m2	978,000		
25	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6	m2	684,000		
Nawierzchnia					
26	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	6.624,000		
27	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową śr. gr. w-wy 4cm	t	666,400		
28	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	6.624,000		
29	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m2	6.624,000		
30	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	6.624,000		
31	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	6.624,000		
32	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocza	m2	1.666,00		
33	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm- pobocza Krotność = 5	m2	1.666,00		
34	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm3/m2 o frakcji 12-6 pobocza	m2	1.666,00		
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające					
35	KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	5,00		
36	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	5,00		

Remont drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
37	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	8,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				