
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont drogi powiatowej nr 2303R droga przez wieś Lipie
Budowa 0+200-1+800
Inwestor Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego

Koszty zakupu

Sporządził Jacek Bisz

Ustjanowa Górna 07.11.2008 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont drogi powiatowej nr 2303R droga przez wieś Lipie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-pomiary liniowe	km	1,600		
Odwodnienie					
2	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	220,00		
Przepust d=80 cm					
3	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	3,000		
4	KNR 2-33 0601/02 Części przelotowe prefabrykowane przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm rury z odzysku	m	3,000		
5	KNR 2-31 1404/03 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,8m	m	10,00		
6	KNR 2-01 0310/03 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład-wykopy pod kosze siatkowe	m ³	6,375		
7	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m ³	12,750		
8	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II-wykonanie odpływów	m ³	39,20		
9	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV	m ³	6,000		
10	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m ³	6,000		
11	KNR 2-01 0506/01 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m ²	10,000		
Nawierzchnia					
12	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	6.400,00		
13	KNR 2-31 0114/04 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2	m ²	6.400,00		
14	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	6.400,000		
15	KNR 2-31 0311/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	6.400,000		
16	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	6.400,000		
17	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m ²	6.400,00		
18	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	1.600,00		
19	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 4	m ²	1.600,00		
20	KNR 2-31 1002/07 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 13dm ³ /m ² o frakcji 12-6 pobocza	m ²	1.600,00		
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające					
21	KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	7,00		
22	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	6,00		
23	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	108,00		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			