
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Odbudowa Infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2226R Rakowa-Stańkowa-Ropienka- remont nawierzchni
Budowa droga nr 2226R km 1+300-3+000
Inwestor Powiat Bieszczadzki

Koszty zakupu

Odbudowa Infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2226R Rakowa-Stańkowa-Ropienka- remont nawierzchni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 1000,0*3,5	m2	3.500,00
			razem	m2
2	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	3.500,00
3	KNR 2-31 1002/03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm ³ /m ² o frakcji 12-16	m2	3.500,00
4	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8	m2	3.500,00
5	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocza 1000,0*0,5*2	m2	1.000,00
			razem	m2
6	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii I-II 1000*(1,80+0,4)/2*0,5	m3	550,00
			razem	m3
7	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 0,4*21,0*0,2	m3	1,68
			razem	m3
8	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	15,00
9	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami-skośne jako ścianki	m	6,00
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-naw. na zjazdach 3*3,5*2,0	m2	21,00
			razem	m2

Odbudowa Infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2226R Rakowa-Stańkowa-Ropienka- remont nawierzchni

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	3.500,00		
2	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	3.500,00		
3	KNR 2-31 1002/03 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 13 dm3/m2 o frakcji 12-16	m2	3.500,00		
4	KNR 2-31 1002/01 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8	m2	3.500,00		
5	KNR 2-31 0114/03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm-pobocza	m2	1.000,00		
6	KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II	m3	550,00		
7	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	1,68		
8	KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	15,00		
9	KNR 2-31 0605/06 Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami-skośne jako ścianki	m	6,00		
10	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-naw. na zjazdach	m2	21,00		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			