
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2304R Polana-Lutowiska - remont korpusu drogowego

Inwestor powiat Bieszczadzki

Koszty zakupu

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2304R Polana-Lutowiska - remont korpusu drogowego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 0,5*0,2	ha	0,10
			razem	0,10
2	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	50,000
3	KNR 2-01 0224/04	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III 35,0*6,0*1,0	m3	210,00
			razem	210,00
4	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego 25,0*1,0*2,0	m3	50,00
			razem	50,00
5	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IVz oczyszczania rowów	m3	12,750
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 50*0,75	m2	37,500
			razem	37,500
7	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	180,00

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w c.d. nr 2304R Polana-Lutowiska - remont korpusu drogowego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0109/02 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,10		
2	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	50,000		
3	KNR 2-01 0224/04 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III	m ³	210,00		
4	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m ³	50,00		
5	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IVz oczyszczania rowów	m ³	12,750		
6	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	37,500		
7	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	180,00		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			