

## Odbudowa drogi nr 2302R Czarna-Michniowiec w km 6+800-7+800 I Etap

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Odbudowa drogi nr 2302R Czarna-Michniowiec w km 6+800-7+800</b>				
1	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	5.000,00		
2	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy	m2	5.000,00		
3	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	5.000,00		
4	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy	m2	1.500,00		
5	KNR 2-31 1404/02 Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	125,00		
6	KNR 2-31 1403/06 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	1.100,00		
	<b>Odbudowa przepustu w km 7+150</b>				
7	KNR 2-01 0310/03 Likwidacja zatorów z pni, karpiny i drągowizny	m3	3,60		
8	KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III-wykonanie rowu odwadniającego	m3	25,20		
9	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednonotworowych -dosunięcie rozsuniętych kręgów	m	2,00		
10	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamienno-siatkowe	m3	5,00		
11	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	5,00		
12	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	12,50		
13	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m3	5,00		
14	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	5,000		
15	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	24,000		
	<b>Odbudowa przepustu w km 7+800</b>				
16	KNR 2-01 0310/03 Likwidacja zatorów z pni, karpiny i drągowizny	m3	3,60		

## Odbudowa drogi nr 2302R Czarna-Michniowiec w km 6+800-7+800 I Etap

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
17	KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-wykonanie rowu odwadniającego	m <sup>3</sup>	25,20		
18	KNR 2-33 0601/01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych -dosunięcie rozsuniętych kręgów	m	2,00		
19	KNR 2-01 0310/02 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - wykopy pod kosze kamiennie-siatkowe	m <sup>3</sup>	5,00		
20	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m <sup>3</sup>	5,00		
21	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m <sup>3</sup>	12,50		
22	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie ręczne w gruncie kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	5,00		
23	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m <sup>2</sup>	5,000		
24	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	24,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				