
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595
Inwestor Powiat Bieszczadzki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		<i>KOSZT DOSTAWOWANIA DO WYMOGÓW KONTRAKTU</i>		
1		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,000
2		Oznakowanie na czas budowy	kpl.	1,000
		<i>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</i>		
3	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	5,395
		<i>ZDJECIE HUMUSU KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW</i>		
4	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	16.100,000
5	KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	215,800
6	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	2,158
7	KNR 2-31 1403/05	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	5.934,500
		<i>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</i>		
		<i>Nawierzchnia - Przelomy - Poszerzenie</i>		
8	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	8.092,500
9	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12cm wraz z odwozem na plac PZD Ustianowa	m2	583,000
10	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	583,000
11	KNR SEK-06-01 0101/05	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 5cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwozem na plac PZD Ustianowa	m2	250,000
		<i>ROZBIÓRKI ZJAZDÓW</i>		
12	KNR 2-31 0816/02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	150,000
13	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	25,000
14	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur żelbetonowych o średnicy 80cm	m	9,000
15	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	3,600
		<i>ELEMENTY OZNAKOWANIA</i>		
16	KNR 2-31 0818/08	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	szt	16,000
17	KNR 2-31 0703/03	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	szt	14,000
18	KNR 2-31 0818/07	Rozebranie barier betonowych pojedynczych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	m	110,000
		ROBOTY ZIEMNE		
		<i>WYKONANIE WYKOPÓW</i>		
19	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu	m3	5.672,500
		<i>WYKONANIE NASYPÓW</i>		

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ , grunt kategorii III -Wykonanie nasypu	m ³	2.132,500
21	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi, grunt kategorii III-IV	m ³	2.132,500
22	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m ³	2.132,500
PODBUDOWY				
<i>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - POSZERZENIE</i>				
23	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m ²	5.328,000
24	KNR 2-31 0102/02	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm- dla 45 cm	m ²	5.328,000
25	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	5.328,000
<i>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE</i>				
26	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	5.328,000
<i>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</i>				
27	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m ²	23.515,000
28	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	23.515,000
29	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie 0,4 kg/m ²	m ²	29.133,000
30	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącej 0,2kg/m ²	m ²	28.843,500
<i>PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</i>				
<i>Jezdnie</i>				
31	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm- na poszerzeniach	m ²	5.328,000
<i>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</i>				
<i>Jezdnie</i>				
32	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	5.328,000
<i>Zjazdy</i>				
33	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25cm	m ²	650,000
<i>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 7cm - wymagania na ruch KR2 AC 16P</i>				
34	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo zwirowych o lepizczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm	m ²	5.328,000
NAWIERZCHNIE - wymagania na ruch KR2				
<i>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KR3</i>				
<i>Wyrównanie ist. naw. BA gr. 2cm</i>				
35	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową śr. 2cm	t	1.175,775
<i>Warstwa wiążąca AC 16W KR2</i>				
36	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm	m ²	29.133,000
<i>Warstwa ścieralna z BA AC 11S KR2</i>				
37	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm		

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	29.493,500
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
		<i>PRZEPUSTY</i>		
38	KNR 2-33 0601/02	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm	m	9,000
39	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	16,000
40	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm	m2	550,000
41	KNR 2-11 0401/09	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	130,000
42	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	260,000
43	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna rowu	m	630,000
		OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
		<i>OZNAKOWANIE POZIOME</i>		
44	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	30,000
		<i>OZNAKOWANIE PIONOWE</i>		
45	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	16,000
46	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych	szt	14,000
47	KNR 2-31 0703/04	Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m2	szt	4,000
		<i>BARIERY OCHRONNE STALOWE</i>		
48	KNR 2-31 0704/01	Bariery jednostronne o masie 17kg/m (SP-04/4)	m	1.120,000
		<i>HUMUS</i>		
49	KNR 2-21 0402/02	Wykonanie zahumusowania skarp na gruncie kategorii III	m2	21.580,000
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		<i>ZJAZDY</i>		
50	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	200,000
51	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	50,000
		<i>POBOCZA</i>		
52	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8.092,500
53	KNNR 6 1002/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 10,0dm3/m2	m2	5.200,000
54	KNNR 6 1002/01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2	m2	5.200,000
		<i>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</i>		
55	KNR 2-01 0119/04	Sporządzenie inwentaryzacji - mapa powykonawcza	km	5,395

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
<i>KOSZT DOSTAWY DO WYMOGÓW KONTRAKTU</i>					
1	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt.	1,000		
2	Oznakowanie na czas budowy	kpl.	1,000		
<i>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</i>					
3	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	5,395		
<i>ZDJECIE HUMUSU KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW</i>					
4	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	16.100,000		
5	KNR 2-01 0101/03 Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	215,800		
6	KNR 2-01 0108/02 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	2,158		
7	KNR 2-31 1403/05 Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	5.934,500		
<i>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</i>					
<i>Nawierzchnia - Przełomy - Poszerzenie</i>					
8	KNR 2-31 1402/05 Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m2	8.092,500		
9	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12cm wraz z odwozem na plac PZD Ustianowa	m2	583,000		
10	KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	583,000		
11	KNR SEK-06-01 0101/05 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 5cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwozem na plac PZD Ustianowa	m2	250,000		
<i>ROZBIÓRKI ZIAZDÓW</i>					
12	KNR 2-31 0816/02 Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	150,000		
13	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	25,000		
14	KNR 2-31 0816/03 Rozebranie przepustów z rur żelbetonowych o średnicy 80cm	m	9,000		
15	KNR 2-31 0816/04 Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	3,600		
<i>ELEMENTY OZNAKOWANIA</i>					
16	KNR 2-31 0818/08 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	szt	16,000		
17	KNR 2-31 0703/03 Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	szt	14,000		
18	KNR 2-31 0818/07 Rozebranie barier betonowych pojedynczych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na plac PZD w Ustianowa	m	110,000		
ROBOTY ZIEMNE					
<i>WYKONANIE WYKOPÓW</i>					
19	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie wykopu	m3	5.672,500		
<i>WYKONANIE NASYPÓW</i>					
20	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III -Wykonanie nasypu	m3	2.132,500		
21	KNR 2-01 0313/02 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowymi, grunt kategorii III-IV	m3	2.132,500		
22	KNR 2-01 0236/01 Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	2.132,500		
PODBUDOWY					
<i>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA - POSZERZENIE</i>					
23	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	5.328,000		
24	KNR 2-31 0102/02 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm- dla 45 cm	m2	5.328,000		
25	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	5.328,000		
<i>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE</i>					
26	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	5.328,000		
<i>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</i>					
27	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	23.515,000		
28	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	23.515,000		
29	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem na podbudowie 0,4 kg/m2	m2	29.133,000		
30	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem na w-we wiążącej 0,2kg/m2	m2	28.843,500		
<i>PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</i>					
<i>Jezdnia</i>					
31	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm- na poszerzeniach	m2	5.328,000		
<i>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</i>					
<i>Jezdnia</i>					

Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów w km 5+200 - 10+595

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
32	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	5.328,000		
	<i>Zjazd</i>				
33	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25cm	m2	650,000		
	<i>PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 7cm - wymagania na ruch KR2 AC 16P</i>				
34	KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm	m2	5.328,000		
	NAWIERZCHNIE - wymagania na ruch KR2				
	<i>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO KR3</i>				
	<i>Wyrównanie ist. naw. BA gr. 2cm</i>				
35	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową śr. 2cm	t	1.175,775		
	<i>Warstwa wiążąca AC 16W KR2</i>				
36	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 6cm	m2	29.133,000		
	<i>Warstwa ściernalna z BA AC 11S KR2</i>				
37	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ściernalną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	29.493,500		
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	<i>PRZEPUSTY</i>				
38	KNR 2-33 0601/02 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm	m	9,000		
39	KNR 2-11 0401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym nadwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	16,000		
40	KNR 2-11 0411/01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" mała o wymiarach elementów 90x60x10cm	m2	550,000		
41	KNR 2-11 0401/09 Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym podwodnym, z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	130,000		
42	KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m	m3	260,000		
43	KNR 2-31 0606/03 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna rowu	m	630,000		
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	<i>OZNAKOWANIE POZIOME</i>				
44	KNR 2-31 0706/06 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	30,000		
	<i>OZNAKOWANIE PIONOWE</i>				
45	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	16,000		
46	KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych	szt	14,000		
47	KNR 2-31 0703/04 Przymocowanie drogowaskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m2	szt	4,000		
	<i>BARIERY OCHRONNE STALOWE</i>				
48	KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 17kg/m (SP-04/4)	m	1.120,000		
	<i>HUMUS</i>				
49	KNR 2-21 0402/02 Wykonanie zahumusowania skarp na gruncie kategorii III	m2	21.580,000		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	<i>ZJAZDY</i>				
50	KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	200,000		
51	KNR 2-31 0605/04 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	50,000		
	<i>POBOCZA</i>				
52	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	8.092,500		
53	KNNR 6 1002/02 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 10,0dm3/m2	m2	5.200,000		
54	KNNR 6 1002/01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2	m2	5.200,000		
	<i>INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</i>				
55	KNR 2-01 0119/04 Sporządzenie inwentaryzacji - mapa powykonawcza	km	5,395		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				